

	WYKONANIE	RAMA	WYPEŁNIENIE Z PROFILI	UWAGI
P-01	S-1	60x40x1,5	60x20x1,5	Wypełnienie pod kątem, przerwa ok 4cm
	S-2	60x40x2	60x20x1,5	Wypełnienie pod kątem, przerwa ok 4cm
	S-3	60x40x2	60x20x2	Wypełnienie pod kątem, przerwa ok 4cm
	S-4	60x40x2	60x20x1,5	Wypełnienie pod kątem, przerwa ok 1cm
	S-5	60x40x2	60x20x1,5	Wypełnienie pod kątem, brak przerwy
P-02	S-1	60x40x1,5	100x20x1,5	Naprzemiennie pod kątem
	S-2	60x40x2	100x20x1,5	Naprzemiennie pod kątem
	S-3	60x40x2	100x20x2	Naprzemiennie pod kątem
P-03	S-1	40x40x1,5	60/20x20x1,5	
	S-2	40x40x2	60/20x20x1,5	
	S-3	40x40x2	60/20x20x2	
P-04	S-1	Ceownik 25x25x2	40x20x1,5	Nitowane, przerwa ok 3cm
	S-2	Ceownik 25x25x2	60x20x1,5	Nitowane, przerwa ok 2cm
	S-3	Ceownik 25x25x2	60x20x2	Nitowane, przerwa ok 2cm
	S-4	Ceownik 25x25x2	60x20x1,5	Nitowane, przerwa ok 5cm
	S-5	Ceownik 25x25x2	60x20x2	Nitowane, przerwa ok 5cm
P-05	S-1	40x40x1,5	60x20x1,5	2 kolory
	S-2	40x40x2	60x20x1,5	2 kolory
	S-3	40x40x2	60x20x2	2 kolory
P-06	S-1	Ceownik 25x25x2	100x20x1,5	Nitowane, Przerwa ok 2cm
	S-2	Ceownik 25x25x2	100x20x2	Nitowane, Przerwa ok 2cm
	S-3	Ceownik 25x25x2	100x20x1,5	Nitowane, Przerwa ok 5cm
	S-4	Ceownik 25x25x2	100x20x2	Nitowane, Przerwa ok 5cm
P-07	S-1	40x40x2	20x20x1,5	
	S-2	40x40x2	40x20x1,5	
	S-3	40x40x1,5	60x20x1,5	
	S-4	40x40x2	60x20x2	
	S-5	40x40x2	80x20x1,5	
P-08	S-1	80x40x2	80x20x1,5	
P-09	S-1	40x40x2	80x20x1,5	Kąt 45'
P-10	S-1	40x40x1,5	40x20x1,5	
	S-2	40x40x2	40x20x1,5	
	S-3	40x40x1,5	60x20x1,5	
	S-4	40x40x2	60x20x1,5	
P-11	S-1	40x40x2	40x20x1,5	
	S-2	40x40x2	60x20x1,5	
P-12	S-1	Ceownik 25x25x2	60x20x2	Nitowane, profil aluminiowy
	S-2	Ceownik 25x25x2	200x20x2	Nitowane, profil aluminiowy
	S-3	Ceownik 25x25x2	250x20x2	Nitowane, profil aluminiowy